

黄梅县环境保护局文件

梅环字〔2018〕78 号

黄梅县环境保护局关于湖北省百恒纺织科技有限公司百恒科技纺织产业园项目环境影响报告表的批复

湖北省百恒纺织科技有限公司：

你公司报送的《百恒科技纺织产业园项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。结合专家审查意见，经研究，批复如下：

一、湖北省百恒纺织科技有限公司拟在大胜关山工业园建设百恒科技纺织产业园项目，该项目占地约 417.54 亩，278490.81m²（其中商业部分 29.54 亩，19698.87m²；工业部分 388 亩，258791.94m²）。项目总投资 100000 万元，环保投资 645 万元，项目建设十栋标准厂房，购置织机 5000 台，配套污水

处理、中水回用系统、整浆并加工、自动穿综加工配套，项目年织布 2.3 亿米。

该项目建设符合国家产业政策，在全面落实《报告表》中提出的污染防治措施及各项风险防范措施后，该项目的环境不利影响能够得到缓解和控制。在项目选址符合黄梅县总体规划和土地利用规划的前提下，原则上同意你公司按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、在该项目工程设计和运营中，

你单位必须严格落实《报告表》中提出的各项环保措施和要求，确保各项污染物达标排放，主要污染物满足总量控制指标要求，着重做好以下工作：

（一）加强建设期间的环境管理。防止施工期污水、泥浆、扬尘等污染。合理安排施工作业时间，选用低噪声的施工设备和施工方式，禁止夜间施工（晚 10:00-早 6:00），防止噪声扰民。施工期产生的固体废物交由环卫部门及时清运，并进行无害化处置。

（二）加强该项目废气污染防治。项目废气主要为车间粉尘、天然气锅炉废气以及食堂油烟。车间粉尘通过车间排气扇的强制通风，使粉尘无组织粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放浓度限值要求；天然气锅炉各个污染物排放浓度需满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 中相应标准限值要求；食堂油烟

采用油烟净化设备处理后排放,达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)“大型”标准限值内。

(三)加强该项目废水污染防治。本项目营运期废水包括生活废水和食堂废水。食堂废水经隔油池处理后汇同办公生活废水、生产清流废水一起经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后,排入市政管网,进入黄梅县城区污水处理厂。项目生产废水经自建污水处理站处理后回用于项目生产,不外排。

(四)加强该项目噪声污染防治。选用低噪声设备、设备采取相应的隔声、减振措施达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)“3类”标准限值内。

(五)加强固体废物污染防治。项目生活垃圾应集中收集到垃圾集中点后交由当地环卫部门处理;项目生产过程中产生的废包装材料、废丝尾丝以及不合格废布分类收集后交由物质部门回收利用,污水处理站产生的污泥交由环卫部门清运处理;项目废油泥以及废机油分类收集,暂存于危废暂存间,定期交由有资质单位处理。

(六)加强排污口规范化建设与管理。设立明显排污口标志便于采样监测,建立排污口档案。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后,你单位必须按规定的标准和程序,对配套建设的

环境保护设施进行验收，编制验收报告，在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，验收合格后方可投入生产或者使用，并依法向社会公开验收报告。

四、黄梅县环境监察大队负责项目运营期环境日常监督管理工作，重点核实检查本项目批建的符合性、施工行为环境达标、环保“三同时”等内容。

五、本批复自下达之日起五年内有效。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的重大措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件。本批复下达后，国家相关法规、政策、标准有新变化的，按新要求执行。

黄梅县环境保护局

2018年9月10日

抄送：黄梅县环境监察大队、黄梅县环境监测站

黄梅县环境保护局办公室

2018年9月10日印发

附件 2 营业执照变更通知书

准予变更登记通知书

(梅工商) 登记内变字[2019]第515号

湖北省讯罗纺织科技有限公司：

经审查，提交的企业名称的变更登记申请，申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记。

变更信息：

变更事项	变更前	变更后
企业名称	湖北省百恒纺织科技有限公司	湖北省讯罗纺织科技有限公司

(印章)

核准日期 2019年08月09日

附件3 承诺函

承诺函

我公司在《百恒科技纺织产业园项目分期竣工环境保护验收监测报告表》编制中所提供的基础资料主要包括建设内容、产品方案、原辅材料、生产设备、生产工艺等。在项目分期竣工验收期间真实可信，不存在弄虚作假。

特此承诺！

湖北省讯罗纺织科技有限公司

2024年6月19日



附件 4 工况证明

工况证明

“百恒科技纺织产业园项目”在分期竣工验收监测期间（2024 年 6 月 14 日--2024 年 6 月 15 日），主体工程运行稳定，环保设施运行正常，工况见下表：

监测日期	产品规模 (分期竣工)	日生产能力 (分期竣工)	年运行天数	监测期间日生产能力	负荷
2024 年 6 月 14 日	年织布 1.69 亿米	日织布 51.21 万米	330 天	日织布 51.5 万米	100.56%
2024 年 6 月 15 日	年织布 1.69 亿米	日织布 51.21 万米	330 天	日织布 51.3 万米	100.17%

特此证明。

单位（盖章）：湖北省讯罗纺织科技有限公司

日期：2024 年 6 月 18 日



附件 5 污泥处置合同

污泥处理处置协议

甲方：湖北省讯罗纺织科技有限公司

乙方：中恒生物科技（湖北）有限公司

目的：为实现甲方污泥合法、无害、规范、稳定处置，双方就以下内容达成协议并共同遵守执行。

一、进厂泥质标准

甲方出厂污泥不得含有石块、金属、玻璃、塑料、工程垃圾、生活垃圾等杂物。

二、污泥运输

污泥由乙方负责运输，在运输过程中应做好防护措施，不得沿途撒漏、随决倾倒，运输过程中产生的问题由乙方承担全部责任。

三、污泥的计量、接收

1、污泥接收时间：甲方每次需要清运污泥，至少提前 2 天告知乙方，乙方接到甲方通知后，应在 2 天内安排车辆进行清运。

2、处理量以乙方的过磅数量为准，过磅数量应由双方经办人确认，双方均可复核（双方磅差在正负 30kg 以内为正常合理范围）。

四、处理处置要求

乙方必须按国家环保要求，合法规范处置污泥。

五、污泥处理处置服务费

1、污泥处理处置服务费：处理费总价为 300 元吨（包含运输费、过磅费、卸车费、处置费）。

2、污泥处理处置服务费支付：

甲方按实际处理量，按照合同约定的价格支付给乙方相应的处置费用，乙方根据国家税务局的规定，开具增值税普通发票给甲方，甲方在收到乙方开具的发票后，需在 7 天内付清全款。若超期未结算，则按 0.1%/日计算违约金，若甲方在收到乙方结算材料后 30 日内仍未结算，则乙方有权暂停对甲方污泥的处置工作并解除本协议，同时要求甲方一次性结算污泥处理服务费及违约金。

3、污泥处理后的产物归乙方所有。

六、污泥监管

1、甲乙双方均需将此合同在属地环保部门报备，并随时接受环保部门的监督检查。

2、在运输及处理过程中，采用湖北省环保厅标准格式的四联单，台账等，做为备查及结算依据。联单一车一单，需由甲乙双方签字盖章。

七、其他约定事项

1、本协议一式肆份，甲乙双方各执壹份，属地环保部门报备壹份。

2、本协议自双方盖章确认后开始生效，有效期两年。

3、双方履行协议产生的争议，应协商、协调解决。协商、协调未果，提交甲方所在地的人民法院审理。

八、以下无正文

甲方：湖北省讯罗纺织科技有限公司

乙方：中烜生物科技（湖北）有限公

司

（盖章）

（盖章）

单位地址：黄梅县大胜工业园振兴

单位地址：黄梅县大河镇现代产业大

大道西

经手人：

经手人：陶朝

开户银行：中国工商银行黄冈市黄

开户银行：湖北黄梅农村商业银行

梅县支行

股份有限公司营业部

帐号：1814078119200159474

帐号：42050167680800000654

税号：91421127MA494AP196

税号：82010000002276101

电话：0713-3110036

电话：18327723377

日期：2024年2月23日

日期：2024年2月23日

附件 6 危废处置承诺

危险废物处置承诺

我公司在生产过程中产生的危险废物主要为废油泥、废机油。所有危险废物按类别分区暂存于危废暂存间内。之前的危险废物处置合同已过期，由于目前废油泥、废机油产生量较少，当运营过程中达到一定量时与有危险废物处理资质的单位签处理协议进行处置。

特此承诺！

湖北省讯罗纺织科技有限公司

2024 年 6 月 20 日



附件 7 检测报告



检 测 报 告

鄂 B&C (2024) [检]字 060153 号



项目名称：百恒科技纺织产业园项目

委托单位：湖北省讯罗纺织科技有限公司

检测类别：委托检测

编制日期：2024 年 6 月 20 日

黄冈博创检测技术有限公司

(检验检测专用章)





说明

- 1、由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的检测结果负责，不对样品来源负责，对检测结果不做评价。
- 2、报告无本单位“检验检测专用章”、骑缝章、章及校核、审核、授权签字人签字无效。
- 3、报告内容需齐全、清楚，涂改、增删无效。
- 4、未经本单位书面批准，本报告不得部分复制，经本单位批准全文复制的报告未重新加盖本单位“检验检测专用章”仍无效。
- 5、如委托单位对本报告数据有异议，应于收到本报告之日起十日内（邮寄报告以邮戳为准）向本单位提出书面要求，逾期不予受理；受理后仍有异议的，可向上级监测部门提出书面仲裁要求，逾期则视为认可本报告检测结果。
- 6、本单位商标、名称及本报告不得用于产品标签、广告宣传。

本机构通讯资料：

黄冈博创检测技术服务有限公司

地址：湖北省黄冈市黄州区新港北路19号

黄冈光谷联合科技城A2幢101号



电话：0713-8100389

邮政编码：438000

电子邮箱：hgbcjc@126.com

1、项目概况

受湖北省讯罗纺织科技有限公司委托,我公司于 2024 年 6 月 14 日~2024 年 6 月 15 日对百恒科技纺织产业园项目的无组织废气、废水和噪声现状进行了现场监测, 根据现场监测、实验室分析结果, 编制了此报告。

2、监测内容

根据委托单位的要求, 按照国家规定的相关技术规范, 对该项目所在区域的无组织废气、废水和噪声进行了现场监测, 具体监测内容见表 1。

表 1 采样信息一览表

监测类型	监测点位	测点编号	监测项目	监测频次
无组织废气	北侧厂界外, 上风向	G1	颗粒物、氨、硫化氢	3 次/天, 监测 2 天
	西南侧厂界外, 下风向	G2		
	东南侧厂界外, 下风向	G3		
废水	DW001 生活废水排口	W1	pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮	4 次/天, 监测 2 天
噪声	项目东侧外 1m 处	N1	等效连续 A 声级	昼夜间各 1 次, 监测 2 天
	项目南侧外 1m 处	N2		
	项目西侧外 1m 处	N3		
	项目北侧外 1m 处	N4		
	徐老屋居民点	N5		

3、检测项目、依据、方法及仪器

检测项目、依据、分析方法、检出限及仪器等详见表 2。

表 2 检测项目、检测依据、方法检出限、仪器设备一览表

检测项目		检测依据	分析方法	检出限	检测仪器、设备
无组织 废气	颗粒物	HJ 1263-2022	重量法	0.007mg/m ³	AUW120D 电子天平
	氨	HJ 533-2009	纳氏试剂 分光光度法	0.01mg/m ³	721G 可见分光光度计
	硫化氢	《空气和废气监 测分析方法》(第 四版增补版)	亚甲基蓝 分光光度法	0.01mg/m ³	721G 可见分光光度计



检测项目		检测依据	分析方法	检出限	检测仪器、设备
废水	pH	HJ 1147-2020	电极法	/	PHB-4 型便携式 pH 计
	悬浮物	GB 11901-89	重量法	4mg/L	FA2204 电子天平
	化学需氧量	HJ 828-2017	重铬酸盐法	4mg/L	JHR-2 型节能 COD 恒温加热器
	氨氮	HJ 535-2009	纳氏试剂 分光光度法	0.025mg/L	TU-1810 紫外可见分光光度计
噪声		GB 12348-2008	工业企业厂界环境 噪声排放标准	/	AWA6228+型声级计 AWA6021A 型校准器

4、质量控制措施

- (1) 本次检测所有采样、检测人员均持证上岗。
- (2) 本次检测所使用仪器、设备均经计量检定，且在有效期内使用。
- (3) 检测数据和报告实行三级审核制度。
- (4) 严格按照国家标准与技术规范实施检测。
- (5) 检测过程实行空白检测、重复检测、加标回收、控制样品分析等质控措施，确保检测数据的准确性，质控统计详见表 3。

表 3-1 全程空白样检测结果统计一览表

样品类型	检测项目	单位	检测结果	质控评价
无组织废气	颗粒物	mg/m ³	ND	合格
	氨	mg/m ³	ND	合格
	硫化氢	mg/m ³	ND	合格
废水	化学需氧量	mg/L	ND	合格
	氨氮	mg/L	ND	合格

备注：ND 表示检测结果低于方法检出限。

表 3-2 平行双样检测结果统计一览表

样品类型	检测项目	单位	检测值 A	检测值 B	相对偏差 (%)	允许相对偏差 (%)	质控评价
废水	化学需氧量	mg/L	129	126	1.2	10	合格
	氨氮	mg/L	22.4	22.7	0.7	10	合格



表 3-3 有证标准物质检测结果统计一览表

样品类型	检测项目	单位	质控方式	质控结果	质控评价
无组织废气	氨	mg/L	质控样 206917, 0.797±0.038	0.791	合格
	硫化氢	mg/L	质控样 B22110233, 2.36±0.18	2.24	合格
废水	pH	无量纲	质控样 2021107, 7.36±0.04	7.38	合格
	化学需氧量	mg/L	质控样 2001186, 242±14	240	合格
	氨氮	mg/L	质控样 2005183, 1.11±0.05	1.08	合格

表 3-4 声级计校准结果统计一览表

校准时间	声级计型号	测量前校准值	测量后校准值	校准示值允许偏差	评价
2024 年 6 月 14 日	AWA6228+	93.7dB(A)	93.8dB(A)	94.0±0.5dB(A)	合格
2024 年 6 月 15 日	AWA6228+	93.7dB(A)	93.8dB(A)	94.0±0.5dB(A)	合格

5、检测结果

5.1 无组织废气检测结果详见表 4。

表 4 无组织废气检测结果一览表

监测时间	检测项目	监测 点位	检测结果 (mg/m³)			监测期间 气象参数
			第一次	第二次	第三次	
2024 年 6 月 14 日	颗粒物	G1	0.220	0.208	0.213	阴, 29~30℃, 北风 2.0m/s, 气压 99.9Kpa
		G2	0.255	0.263	0.260	
		G3	0.267	0.272	0.265	
	氨	G1	0.05	0.07	0.06	
		G2	0.09	0.11	0.11	
		G3	0.12	0.13	0.12	
	硫化氢	G1	ND (0.001)	ND (0.001)	ND (0.001)	
		G2	ND (0.001)	ND (0.001)	ND (0.001)	
		G3	ND (0.001)	ND (0.001)	ND (0.001)	

监测时间	检测项目	监测 点位	检测结果 (mg/m³)			监测期间 气象参数
			第一次	第二次	第三次	
2024 年 6 月 15 日	颗粒物	G1	0.198	0.210	0.207	阴，30~32℃， 北风 2.0m/s， 气压 99.9Kpa
		G2	0.247	0.253	0.255	
		G3	0.258	0.265	0.260	
	氨	G1	0.07	0.06	0.04	
		G2	0.10	0.13	0.11	
		G3	0.14	0.14	0.12	
	硫化氢	G1	ND (0.001)	ND (0.001)	ND (0.001)	
		G2	ND (0.001)	ND (0.001)	ND (0.001)	
		G3	ND (0.001)	0.001	ND (0.001)	

备注：ND 表示检测结果低于方法检出限。

5.2 废水检测结果详见表 5。

表 5 废水检测结果一览表

监测时间	监测点位	检测项目	单位	检测结果			
				第一次	第二次	第三次	第四次
2024 年 6 月 14 日	DW001 生活废水 排口	pH	无量纲	7.7	7.8	7.8	7.6
		悬浮物	mg/L	30	27	24	30
		化学需氧量	mg/L	128	136	141	122
		氨氮	mg/L	22.6	21.9	23.1	22.1
2024 年 6 月 15 日	DW001 生活废水 排口	pH	无量纲	7.8	7.7	7.6	7.8
		悬浮物	mg/L	29	32	28	30
		化学需氧量	mg/L	137	143	132	130
		氨氮	mg/L	22.3	22.5	22.9	21.8



5.3 噪声检测结果详见表 6。

表 6 噪声检测结果一览表

监测时间	测点编号	测点位置	测量值/dB(A)	
			昼间 (6:00--22:00)	夜间 (22:00--6:00)
2024 年 6 月 14 日	N1	项目东侧外 1m 处	61	51
	N2	项目南侧外 1m 处	60	49
	N3	项目西侧外 1m 处	59	48
	N4	项目北侧外 1m 处	61	49
	N5	徐老屋居民点	58	47
2024 年 6 月 15 日	N1	项目东侧外 1m 处	61	50
	N2	项目南侧外 1m 处	59	49
	N3	项目西侧外 1m 处	59	48
	N4	项目北侧外 1m 处	60	48
	N5	徐老屋居民点	58	48

6、声明

本检测报告仅适用于百恒科技纺织产业园项目 2024 年 6 月 14 日~2024 年 6 月 15 日的无组织废气、废水和噪声现状。检测数据仅代表检测期间相应条件下随机抽样的检测结果，不适用于其它时段。

编制人： 孙丹审核人： 3/16签发人： 1231签发日期： 2024.6.20

*****报告结束*****



博创检测

中国·湖北·黄冈市黄州区新港北路 19 号黄冈光谷联合科技城 A2 幢 101 号

联系电话：0713-8100389

邮箱：hgbcjc@126.com

附图：现场监测照片及现场监测点位图



现场监测照片



现场监测点位图



排污许可证

证书编号: 91421127MA494AP196001P

单位名称: 湖北省讯罗纺织科技有限公司
注册地址: 湖北省黄冈市黄梅县大胜工业园振兴大道西
法定代表人: 蔡财星
生产经营场所地址: 湖北省黄冈市黄梅县大胜工业园振兴大道西
行业类别: 化纤织造加工
统一社会信用代码: 91421127MA494AP196
有效期限: 自 2023 年 09 月 11 日至 2028 年 09 月 10 日止



发证机关: 黄冈市生态环境局

发证日期: 2023 年 09 月 08 日

黄冈市生态环境局印制

中华人民共和国生态环境部监制

附件 9 应急预案备案表

企业事业单位突发环境事件应急预案备案表

单位名称	湖北省讯罗纺织科技有限公司	机构代码	91421127MA494AP196
法定代表人	蔡财星	联系电话	/
联系人	章恋	联系电话	15926757520
传真	/	电子邮箱	15926757520@163.com
地址	湖北省黄冈市黄梅县大胜工业园振兴大道西 (115度53分24.00秒；30度4分33.60秒)		
预案名称	湖北省讯罗纺织科技有限公司突发环境事件应急预案		
风险级别	风险等级：L 一般[一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)]		
本单位于2024年 4 月 7 日签署发布了突发环境事件应急预案，备案条件具备，备案文件齐全，现报送备案。 本单位承诺，本单位在办理备案中所提供的相关文件及其信息均经本单位确认真实，无虚假，且未隐瞒事实。 预案制定单位（公章）			

预案签署人	王可可	报送时间	2024.4.7
突发环境事件应急预案备案文件目录	1.突发环境事件应急预案备案表； 2.环境应急预案及编制说明： 环境应急预案（签署发布文件、环境应急预案文本）； 编制说明（编制过程概述、重点内容说明、征求意见及采纳情况说明、评审情况说明）； 3.环境风险评估报告； 4.环境应急资源调查报告； 5.环境应急预案评审意见。		
备案意见	该单位的突发环境事件应急预案备案文件已于2024年4月15日收讫，文件齐全，予以备案。 备案受理部门（公章） 		
备案编号	421127-2024-03-L		
报送单位	湖北省讯罗纺织科技有限公司		
受理部门负责人	VS 12/2	经办人	陈培峰

注：备案编号由企业所在地县级行政区划代码、年份、流水号、企业环境风险级别（一般L、较大M、重大H）及跨区域（T）表征字母组成。例如，河北省永年县**重大环境风险非跨区域企业环境应急预案2015年备案，是永年县环境保护局当年受理的第26个备案，则编号为：130429-2015-026-H；如果是跨区域的企业，则编号为：130429-2015-026-HT。

附件 10 说明

说 明

我公司已知晓《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中规定建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体及建设单位不得提出验收合格意见的 9 种情形。我公司自行组织对《百恒科技纺织产业园项目》配套建设的环境保护设施进行分期验收，编制验收报告，公开相关信息，在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统备案。

公司名称（盖章）：



日期：2024 年 6 月